Техническое задание
на производство работ по установке двух противопожарных дверей

1. Общие положения.

Заказчик – НУЗ «Центральная поликлиника ОАО «РЖД».

2. Работы по установке двух противопожарных дверей.

Объект – НУЗ «Центральная поликлиника ОАО «РЖД» по адресу: г. Москва, Новая Басманная д.5 стр.6

Состав рекомендуемых работ:

-производство работ по установке двух противопожарных дверей.

3. Состав основных работ.

Выполнить работы по установке двух противопожарных дверей– 1 услуга

- 1 дверь противопожарная EI-60 размером 2060Х980 мм.(по коробке) одностворчатая, правая, со стыковочным узлом для дымоудаления.
- 1 дверь противопожарная EI-60 размером 1860Х940 мм.(по коробке) одностворчатая, правая.

Двери должны быть оборудованы огнестойким уплотнением, петлями на подшипниках закрытого типа, отделка антивандальным порошковым напылением RAL белого цвета.

Составил:

Инженер 1 категории хозяйственного отдела _____ В.И. Логач

Согласовано:

Заместитель директора по АХВ _____ М.А. Демчук