Техническое задание на текущий ремонт кабинетов №117,118 в НУЗ "Центральная поликлиника ОАО "РЖД"

Участник закупки должен предоставить обоснование стоимости работ, составленное в текущих ценах в нормативно-отраслевой базе ОСНБЖ для г.Москва.

Наименование объекта: НУЗ "Центральная поликлиника ОАО "РЖД" г. Москва, ул. Новая Басманная, 5, стр.1

№пп	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел 1. Текущий ремонт кабинетов №№117, 118 . Ремонтно-строительные работы			
1	Снятие обоев простых и улучшенных	100 м2	0,595
2	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,286
3	Очистка поверхности щетками (масляная краска на потолке)	1 м2	29,9
4	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 12 см	10 м2 ниш	0,014
5	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2	100 м	0,41
6	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2	100 м	0,09
7	Разборка плинтусов	100 м	0,284
8	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2	0,299
9	Очистка поверхности щетками (стяжки от клея)	1 м2	29,9
10	Затаривание строительного мусора в мешки	1 т	0,6
11	Мешки бумажные марки "Крафт"	1000 шт.	0,015
12	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2	1 м3	0,32
13	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	100 м2	0,299

14	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м	0,284
15	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2	0,876
16	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2	0,799
17	Оклейка стен по монолитной штукатурке и бетону холстом малярным	100 м2	0,078
18	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2	0,078
19	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2	0,3
20	Оклейка обоями потолков- малярный холст	100 м2	0,3
21	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску	100 м2	0,3
22	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2	0,3
23	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2	0,012
24	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,096

Раздел 2. Сантехнические работы

25	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м	0,1
26	Снятие кранов	100 шт.	0,04
27	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м	0,045
28	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м	0,03
29	Демонтаж умывальников и раковин	100 приборов	0,02

30	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм	1 врезка	2
31	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм с установкой муфты ревизионной	1 врезка	1
32	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м	0,03
33	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м	0,075
34	Смена жалюзийных решеток	100шт	0,05
35	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 16 мм	100 м	0,15
36	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками	10 м	0,3
37	Установка биде	10 компл.	0,1
38	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0,2
39	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм	1 врезка	4

Раздел 3. Монтажные работы

40	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,04
41	Демонтаж: Облучатель бактерицидный настенный	1 шт.	1
42	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,22
43	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром до 50 мм (прим кабель-каналов)	100 м труб	0,15
44	Демонтаж: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	5
45	Демонтаж: Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (щит)	1 шт.	1
46	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, -щит ЩС	1 шт.	1

47	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая	100 шт.	0,19
48	Выключатель полугерметический и герметический	100 шт.	0,03
49	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,61
50	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	0,61
51	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	100 шт.	0,06
52	Облучатель бактерицидный настенный	1 шт.	2

Составил

Ведущий инженер _____ Тарасов Ю.Л.

СОГЛАСОВАНО

Зам директора по АХВ _____ Демчук М.А.