"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик Директор НУЗ "Центральная поликлиника ОАО "РЖД"

_____ / Абрамов В.М. /

"___" _____2018 г.

Техническое задание

Наименование объекта: Выполнение работ по текущему ремонту входной группы служебного входа в здании НУЗ "Центральная поликлиника ОАО "РЖД" по адресу: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная д.5, стр.1

№п п	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел 1.			
Крыльцо,цоколь			
1	Разборка облицовки стен из гранитных плит.Разборка облицовки стен цоколя,стенок крыльца,ступеней и проступей	100 м2 поверхности облицовки	0,2447
2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (со стен)	100 м2	0,1425
3	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,14
4	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	9,8
5	Разборка покрытий полов цементных .Разборка стяжки площадки и ступеней крыльца	100 м2 покрытия	0,0765
6	Разборка железобетонных фундаментов.Разборка площадки и ступеней крыльца из монолитного железобетона	1 м3	1,53
7	Разборка покрытий полов из линолеума и релина.Демонтаж резинового покрытия крыльца	100 м2 покрытия	0,06
8	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	14,25
9	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх.Устройство монолитных железобетонных площадок и ступеней	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0153
10	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,0765
11	Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 4000, универсальный выравниватель	т	0,04683
12	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХС-76, первый слой	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0765
13	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХС-76, последующий слой	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0765

©1997-2017 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4
14	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,1425
15	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом	100 м2 изолируемой поверхности	0,145
16	Устройство полов из мраморно-гранитных полированных плит различной формы, число плит в 1 м2 до 4.Облицовка площадки крыльца гранитными плитами	100 м2 пола	0,046
17	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2 до 4..Облицовка крышки парапета стенок крыльца	100 м2 поверхности облицовки	0,0265
18	Облицовка ступеней и подступенков гранитными плитами	100 м2 поверхности облицовки	0,0387
19	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,1425
20	Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2 до 3.Облицовка стенок крыльца, цоколя и стены вокруг двери	100 м2 поверхности облицовки	0,1425
21	Устройство покрытий из готовых ковров насухо на комнату.Укладка резинового противоскользящего покрытия на поверхность крыльца ранее демонтированного	100 м2 покрытия	0,06
	Прочие работы		
22	Очистка поверхности щетками Очистка гранитных плит вручную	1 м2 очищаемой поверхности	7,611
23	Шлифовка бетонных поверхностей.Очистка гранитных плит малой механизацией	100 м2 шлифуемой поверхност	0,17759
24	Очистка помещений от строительного мусора (участка крыльца)	100 т мусора	0,06304
25	Затаривание строительного мусора в мешки	1 т	6,305
26	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного	1 т груза	6,305
27	Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 30 км (I класс груза)	1 т груза	6,305

Составил Вед. инженер [подпись] / Грузин С.Н.

Согласовано Зам.директора по технике (должность) (подпись) Демчук М.А. (расшифровка подписи)

©1997-2017 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru